

[illegible]

[illegible]

費目・工種・種別	規格	区分	実施設計			変更設計	
			数量	単位	算出式	数量	単位
水道管布設管工事							
水道本管布設管工							
水道管布設管工							
管接続工							
【No. 1-1接続工】							
取出分岐工	φ100×50 鋳鉄	機労材	2.0	箇所			
取出分岐工	φ100×50 本'リエレン	機労材	2.0	箇所			
PWP	φ50	材	2.0	m			
本'リエレン管布設工	φ50	機労	2.0	m			
本'リエレン管継手工	φ50 本'カニカ	機労	4.0	口			
【No. 1-2接続工】							
WEF-45L	φ100	材	2.0	個			
HPPE管	φ100	材	2.0	m			
PC-J	φ100	材	1.0	個			
管帽	φ100 既設閉塞	材	1.0	個			
特殊押輪	φ100 既設閉塞	材	1.0	個			
本'リエレン管継手工	φ100 融着1口	機労	4.0	口	45L 2.0*2		
HPPE管布設工	φ100	労	2.0	m			
本'リエレン管継手工	φ100 本'カニカ	機労	1.0	口	PC-J 1.0		
本'カニカ継手工	φ100 鋳鉄	機労	3.0	口	PC-J 1.0 管帽 1.0 + 特押 1.0		
鋳鉄管切断	φ100	機労	2.0	口			
本'リエレン管切断	φ100	機労	1.0	口			
【No. 2接続工】							
WEF-RT	φ100×75	材	1.0	個			
WEF-S	φ75	材	2.0	個	補修ソケット含		
WEF-C	φ75	材	1.0	個			
F付単管	φ75	材	1.0	個			
管帽	φ75	材	1.0	個			
特殊押輪	φ75	材	1.0	個			
本'リエレン管継手工	φ100 融着2口	機労	1.0	箇所	WEF-RT 1.0		
本'リエレン管継手工	φ75 融着2口	機労	2.0	箇所	WEF-S 2.0		
本'リエレン管継手工	φ75 融着1口	機労	1.0	口	WEF-C 1.0		
フランジ' 接合	φ75	機労	1.0	口			
本'カニカ継手	φ75	機労	2.0	口			
鋳鉄管切断	φ75	機労	2.0	口			
本'リエレン管切断	φ75	機労	1.0	口			
止水	φ75 スライ'	機労	1.0	口			
【No. 3接続工】							
WEF-RT	φ100×75	材	1.0	個			
WEF-L	φ75	材	3.0	個			
制水弁	φ75 消火栓用	機労材	1.0	基			
HPPE管	φ75	材	2.0	m			
WEF-S	φ75	材	2.0	個			
閉塞フランジ'	φ75	材	1.0	個			
本'リエレン管継手工	φ100 融着2口	機労	1.0	箇所	WEF-RT 1.0		
本'リエレン管継手工	φ75 融着2口	機労	2.0	箇所	WEF-S 2.0		
本'リエレン管継手工	φ75 融着1口	機労	6.0	口	WEF-L 3.0*2		
HPPE管布設工	φ75	労	2.0	m			
フランジ' 接合	φ75	機労	1.0	口	閉塞 1.0		
鋳鉄管切断	φ75	機労	2.0	口			
【No. 4接続工】							
排泥弁設置	φ50	機労材	1.0	基			
鋼管切断	φ50	機労	2.0	口			
既設排泥弁撤去	φ50	機労材	1.0	基			
閉栓キャップ	φ50	材	1.0	個			
鋼管継手工	φ50	機労	1.0	口			

[illegible]

[illegible]

タ イ ト ル				土 工 集 計 表				合 計	
用 地 区 分				供給管切替部(Gのみ)					
口 径・土 被 り				w20 DP=600					
延 長 m				109.0 m		m			
名 称	形 状 寸 法		単位	算式	数量	算式	数量		名 称
【掘削～仮復旧】									【掘削～仮復旧】
舗装版切断	As	t=15cm以下	m	2.00*109.00	218.00			218.00	舗装版切断
舗装版掘削積込	As,Con	t=10cm以下	m2	0.60*109.00	65.40			65.40	舗装版掘削積込
機械掘削積込	土砂	0.28BH	m3	(0.730-0.05)*0.60*109.00	44.47			44.47	機械掘削積込
機械埋戻し	山砂	0.28BH	m3	(0.230*0.60-0.000-0.001)*109.00	14.93			14.93	機械埋戻し 山砂
下層路盤工	ARC-40(RC)	t=25cm	m2	0.60*109.00	65.40			65.40	下層路盤工 t=25cm
上層路盤工	M-40	t=20cm	m ²	0.60*109.00	65.40			65.40	上層路盤工 t=17cm
仮復旧工	②粗粒度As	t=5cm	m2	0.60*109.00	65.40			65.40	仮復旧工 t=3cm
残土運搬・処分	4t車	6.7km	m3	機械掘削*1.2	53.36			53.36	残土運搬・処分 6.7km
As殻運搬	4t車	7.3km	m3	0.60*0.05*109.00	3.27			3.27	As殻運搬 7.3km
As廃材処理	×2.35	As塊	t	3.27*2.35	7.68			7.68	As廃材処理
【本復旧】									【本復旧】
舗装版切断	As	t=15cm以下	m	2.00*109.00	9.20			9.20	舗装版切断
舗装版掘削積込	As,Con	t=10cm以下	m2	(0.60+0.60)*109.00	5.52			5.52	舗装版掘削積込
不陸整正	補充材なし		m2	(0.60+0.60)*109.00	5.52			5.52	不陸整正
表層工	⑫密粒度As	t=10cm	m2	(0.60+0.60)*109.00	5.52			5.52	表層工 t=5cm
As殻運搬	4t車	7.3km	m2	(0.60*0.05+0.60*0.05)*109.00	6.54			6.54	As殻運搬 1.0km
As廃材処理	×2.35	As塊	t	6.54*2.35	0.52			0.52	As廃材処理